



B.P.U

A) Rue IMHOFF

	Désignation	Quantité	U.O	Prix HT	Prix TTC
A1	Installation de chantier et signalisation pendant la durée des travaux	1	FORFAIT		
A2	Griffage, reprofilage du trottoir y compris apport laitier si nécessaire et évacuation des enrobés en décharge contrôlée	600	M2		
A3	Rabotage de chaussée y compris évacuation	1000	M2		
A4	Couche d'accrochage avec cloutage	1000	M2		
A5	Remplacement des bordure type AC1 ponctuelle réalisé à la main y compris dépose existantes	65	ML		
A6	Remplacement des bordure type P1 réalisé à la main	100	ML		
A7	Mise à niveau de grille avaloir y compris raccord de bordure et dépose existantes	12	U		
A8	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/6 à raison de 120kg/m ²	600	M2		
A9	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 à raison de 120kg/m ²	1000	M2		
A10	Mise à niveau de tampon assainissement	7	U		
TOTAL					

B) Rue de la MONTAGNE

	Désignation	Quantité	U.O	Prix HT	Prix TTC
1B	Installation de chantier et signalisation pendant la durée des travaux	1	Forfait		
2B	Griffage, reprofilage du trottoir apport laitier si nécessaire et évacuation des enrobés en décharge	20	M ²		
3B	Rabotage de chaussée y compris évacuation	970	M ²		
4B	Couche d'accrochage avec cloutage	970	M ²		
5B	Remplacement des bordures types T2 ponctuelles réalisé à la main y compris dépose des existants	10	ML		
6B	Mise à niveau de grille avaloir y compris raccord de bordure	4	U		
7B	Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/10 à raison de 120kg/M ²	970	M ²		
8B	Mise à niveau de tampon	5	U		
9B	Mise a niveau de bouche à clé	10	U		
TOTAL					

C) Cour école Pierre Phillips

	Désignation	Quantité	U.O	Prix HT	Prix TTC
1C	Installation de chantier et signalisation pendant la durée des travaux	1	Forfait		
2C	<u>Devant escalier:</u> Griffage, reprofilage du trottoir apport laitier si nécessaire et évacuation des enrobés en décharge contrôlée	40	M ²		
3C	<u>Devant escalier:</u> Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/8 à raison de 120kg/m2	40	M ²		
4C	<u>Accès cour:</u> Griffage, reprofilage du trottoir apport laitier si nécessaire et évacuation des enrobés en décharge contrôlée	146	M ²		
5C	<u>Accès cour:</u> Fourniture et mise en œuvre d'enrobés 0/8 à raison de 120kg/m2	146	M ²		
6C	<u>Cour d'école:</u> Rabotage de chaussée y compris évacuation	1950	M ²		
7C	<u>Cour d'école:</u> Réglage de l'ensemble pour rattrapage des seuils et compactage du fond de forme y compris apport laitier de 0/32,5 si nécessaire	1950	M ²		
8C	<u>Cour d'école:</u> Imprégnation gravillonnée	1950	M ²		
9C	<u>Cour d'école:</u> remplacement des caniveaux à grille par des caniveaux grille fonte y compris raccordement et finition entre mur et le caniveau	65	ML		
10C	<u>Cour d'école:</u> Purge ponctuelle sur une épaisseur de 40 cm y compris apport de laitier 0/31,5	35	M ²		
11C	<u>Cour d'école:</u> Remplacement de caniveaux à grille à l'entrée du site par caniveaux à grille largeur 30 cm	4	ML		
12C	<u>Accès cour:</u> Mise à niveau de l'ensemble des émergences	1	Forfait		
13C	<u>Accès cour:</u> Mise à niveau de l'aération du vide sanitaire y compris fourniture de caillebotis	1	U		
14C	<u>Accès cour:</u> Fourniture et mise en œuvre d'enrobés0/8 à raison de 120kg/m2	1950	M ²		
15C	<u>Accès cour:</u> Remplacement de la clôture rigide de séparation y compris dépose et repose d'une clôture hauteur 2,0ml et scellement par carottage	PM	Forfait		
TOTAL					